

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA SALCIOARA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul "Rețele canalizare, stații pompare și stație epurare în comuna Salcioara,
judetul Dambovita, localitățile Banesti, Salcioara, Moara-Noua, Podu Rizii"

Consiliul Local Salcioara, judetul Dambovita, întrunit în ședința ordinară în data de
28.10.2021.

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr. 8608/26.10.2021 inițiat de primarul localității, privind aprobarea indicatori tehnico-economici pentru obiectivul „Rețele canalizare, stații pompare și stație epurare din comuna Salcioara, judetul Dambovita, localitățile Banesti, Salcioara, Moara-Noua, Podu Rizii.”;
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre întocmit de primarul localității înregistrat la nr. 8691/26.10.2021,
- Raportul de aprobare a proiectului de hotărâre întocmit de contabilul primăriei, înregistrat la nr. 8692/26.10.2021;
- Prevederile art. 7 alin 13 din L. 52/2003 privind transparența decizională în Administratia publică, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1 și 2 lit. b), alin. 4 lit. d, art. 139 alin. 3 lit. d, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 03 iulie 2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE

Art.1 Se aproba indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „Rețele canalizare, stații pompare și stație epurare în comuna Salcioara, judetul Dambovita, localitățile Banesti, Salcioara, Moara-Noua, Podu-Rizii” conform anexei 1 la prezenta hotărâre .

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga primarul localității, compartimentul contabilitate și secretarul general al comunei pentru comunicare în termen legal, hotărârea va fi publicată în Monitorul Oficial Local.

SALCIOARA

NR. 57

DATA 28.10.2021

PRESEDINTE DE SEDINTA

PETRE NICOLAE

AVIZAT DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL COMUNA



Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi „pentru”, 3 voturi „împotriva”, 0 voturi „abțineri”, număr consilieri prezenți 11, număr consilieri absenți 2, număr consilieri în funcție 13.

**PR.NR.385 - SF : RETELE DE CANALIZARE, STATII DE POMPARE SI STATIE DE
EPURARE IN COMUNA SALCIOARA, JUDETUL DAMBOVITA, LOCALITATILE
BANESTI, SALCIOARA, MOARA NOUA, PODU RIZII**

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (lei) - 18.418.181,19 lei

in preturi 25.10.2021, 1 euro = 4,9472 lei,

din care:

- constructii - montaj (C+M) - 14.232.862,15 lei

2. Valoarea totala (INV), fara TVA (lei) - 15.499.528,41 lei

in preturi 25.10.2021, 1 euro = 4,9472 lei,

din care:

- constructii - montaj (C+M) - 11.960.388,36 lei

3. Durata de realizare (luni) 36 luni, din care: executie 24 luni

4. Capacitati (in unitati fizice)

Unitati fizice:

✚ numar locuitori echivalenti	locuitori	1254
Localitatea Podul Rizii		
✚ retele canalizare gravitationala din conductă PVC SN8, Dn 250 mm	km	4,910
✚ retele canalizare fortata din teava PEID/PE100, Pn 10, Dn 110 mm	km	2,210
✚ statii de pompare	buc	2
✚ racorduri laterale, teava PVC-KG, SN8 DN160mm	buc	350
Localitatea Moara Noua		
✚ retele canalizare gravitationala din conductă PVC SN8, Dn 250 mm	km	0,465
✚ retele canalizare fortata din teava PEID/PE100, Pn 10, Dn 110 mm	km	2,050
✚ statii de pompare	buc	2
✚ racorduri laterale, teava PVC-KG, SN8 DN160mm	buc	13
Localitatea Salcioara		
✚ retele canalizare gravitationala din conductă PVC SN8, Dn 250 mm	km	1,310
✚ retele canalizare fortata din teava PEID/PE100, Pn 10, Dn 110 mm	km	1,700
✚ statie de pompare	buc	1
✚ racorduri laterale, teava PVC-KG, SN8 DN160mm	buc	66

Localitatea Banesti

☛ retele canalizare gravitationala din conductă PVC SN8, Dn 250 mm	km	2,195
☛ retele canalizare fortata din teava PEID/PE100, Pn 10, Dn 110 mm	km	1,510
☛ statii de pompare	buc	2
☛ racorduri laterale, teava PVC-KG, SN8 DN160mm	buc	174
☛ statie de epurare 2000 ELS Quzimed = 300 m ³ /zi	buc	1

BOMACA PROIECT SRL,

Manager de proiect,
ing. Cornelia Constantin

